

Beneficiar PRIMARIA ORAS BUZIAS  
 Executant  
 Proiectant  
 Obiectivul REPARATII SALA DE SPORT VICTORIA - ORAS BUZIAS

**formular FI  
 CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiectiv**

nul

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1 ARHITECTURA		
		1 REPARATII ACOPERIS		
		2 REPARATII INTERIOARE		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
		1 ARHITECTURA		
		3 Organizare de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		

Antet stanga

eDevize


TOTAL (fara TVA)		
------------------	--	--

TOTAL (cu TVA)		
----------------	--	--

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar PRIMARIA ORAS BUZIAS  
 Executant  
 Proiectant  
 Obiectivul REPARATII SALA DE SPORT VICTORIA - ORAS BUZIAS

**FORMULAR F 2  
 CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

nul

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
<b>CAPITOL I</b>			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 1 REPARATII ACOPERIS	
4	4.1.2	Rezistenta 3 Organizare de santier 2 REPARATII INTERIOARE	
7	4.1.3	Arhitectura	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			
<b>CAPITOL II</b>			
II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			
<b>CAPITOL III</b>			
III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			
<b>CAPITOL IV</b>			
IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			

TOTAL 1 ARHITECTURA (fara TVA)	
--------------------------------	--

TOTAL 1 ARHITECTURA (cu TVA)	
------------------------------	--

Director



Sef proiect

Ofertant

Beneficiar PRIMARIA ORAS BUZIAS  
 Executant  
 Proiectant  
 Obiectivul REPARATII SALA DE SPORT VICTORIA - ORAS BUZIAS  
 Obiectul REPARATII ACOPERIS

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCI42B# - Demontarea elementelor de acoperis: coame.	m	114.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCI42B# - Demontarea elementelor de acoperis: banda coama	m	114.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CE08A% - Coame pt invelitori din tabla zincata	m	114.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	RCSI41B% - Demont.elem.de acoperis, invelitori de tabla,placi policarbonat, pvc, carton, panza, stof	mp	262.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	RPCI33A#(1) - Inlocuire placi policarbonat	MP	69.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	RPCI32A+ - Redimensionare si montare placi policarbonat	MP	193.20		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CI27A01* - Siliconarea suprafetelor pentru aplicarea placilor de policarbonat	m	1,200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	RPCI33A#(2) - Montarea placi policarbonat al doilea rand	MP	262.20		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	RPCH38A1(1) - Aplicarea elementelor de prelungire a placilor de policarbonat	mp	76.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	CK18C# - Montarea baghetelor din aluminiu la ACOPERIS POLICARBONAT	m	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	RPCI13A3 - Demontare si inlocuire dolie	m	128.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						

Beneficiu						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						



TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect  
  


Ofertant

Beneficiar PRIMARIA ORAS BUZIAS  
 Executant  
 Proiectant  
 Obiectivul REPARATII SALA DE SPORT VICTORIA - ORAS BUZIAS  
 Obiectul REPARATII INTERIOARE

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT19XC - Desfacerea pardoselilor din parchet, pe dusumele oarbe exclusiv dusumelele cu recuperarea metriale.	mp	224.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCH11A01> - Placi din OSB, protectie vata minerala	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	IZF30A04^ - Polistiren extrudat grosime 5 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru acoperisuri	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	RPCK10A1 - Repararea la pardoseli parchet stejar, fag pe suport existent, curatit, montat in benzi simple sau intercalate, prin batere in cuie	mp	240.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CG05E# - Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp parchet triplu stratificat cu strat superior din fag sau stejar	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	RPCK15C1 - Raschetare parchetului de stejar sau fag, executata cu cu discuri abrazive	mp	997.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RTR2C7A - Frecatul manual fin (al doilea frecat sau slefuirea) cu panza abraziva	mp	32.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	CG06A# - Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	mp	32.50		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	PRPVC02A(1) - Chituirea nivelarea neregularitatilor suprafetei suport	mp	1,029.50		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	RPCK72A1 - Lacuirea parchetului cu lac palux in doua straturi	mp	1,029.50		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	RPCK09D+ - Pardoseli industriale prin aplicarea unei vopsele poliuretanic rezistente la agenti chimici,vopsea alba	MP	1,029.50		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	RPCK09D+ - Pardoseli industriale prin aplicarea unei vopsele poliuretanic rezistente la agenti chimici,vopsea galbena	MP	1,029.50		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	RPCK09D+ - Pardoseli industriale prin aplicarea unei vopsele poliuretanic rezistente la agenti chimici,vopsea albastra	MP	425.82		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>						
<b>Beneficiu</b>						
Profit						
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						
<b>TVA (19.00%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						

Director



Ofertant